

20			35x35x35x35 мм	Fogstream						-	
21			50x50x50x50 мм	Fogstream	2	шт.				4 000	8 000
22			Крестовина сварная переходная AISI 304:							-	
23			50x35x50x35 мм	Fogstream	3	шт.				4 000	12 000
24			50x50x15x15	Fogstream	77	шт.				4 000	308 000
25			35x35x15x15	Fogstream	90	шт.				4 000	360 000
26			Тройник сварной равнопроходный AISI 304:							-	
27			15x15x15 мм	Fogstream	6	шт.				1 800	10 800
28			35x35x35мм	Fogstream	14	шт.				2 800	39 200
29			50x50x50 мм	Fogstream	48	шт.				3 500	168 000
30			Тройник сварной переходной заглушенный G1/2HP AISI 304:							-	
31			35xG1/2 x35	Fogstream	66	шт.				2 500	165 000
32			50xG1/2x50	Fogstream	132	шт.				2 500	330 000
33			Тройник сварной переходной с резьбой M14 BP AISI 304:							-	
34			15xM14x15	Fogstream	317	шт.				1 800	570 600
35			35xM14x35 мм	Fogstream	25	шт.				2 500	62 500
36			50xM14x50 мм	Fogstream						-	
37			Тройник сварной переходной AISI 304:							-	
38			50x15x50 мм	Fogstream	1 004	шт.				2 500	2 510 000
39			50x35x35 мм	Fogstream	10	шт.				2 500	25 000
40			50x35x50 мм	Fogstream	152	шт.				2 500	380 000
41			35x15x35 мм	Fogstream	655	шт.				2 500	1 637 500
42			Угол под ороситель							-	
43			15xM14 BP	Fogstream	934	шт.				700	653 800
44			Заглушка нерж. сталь по приварку							-	
45			Ф15	Fogstream	150	шт.				500	75 000
46			Ф35	Fogstream	68	шт.				900	61 200
47			Ф50	Fogstream	31	шт.				1 200	37 200
48			Тройник сварной переходной заглушенный с резьбой M14 AISI 304:							-	
49			35xM14x35 мм	Fogstream	38	шт.				2 500	95 000
50			50xM14x50 мм	Fogstream	646	шт.				2 500	1 615 000
51			Отвод приварной, угловой 90 град. AISI 304:							-	
52			50,8x50,8	Fogstream	88	шт.				2 500	220 000
53			Отвод приварной, угловой 45 град. AISI 304:							-	
54			50,8x50,8	Fogstream	400	шт.				2 500	1 000 000
55			Патрубок (муфта соединительная) 38мм, L=50	Fogsream	500	шт.				1 500	750 000
56			Патрубок (муфта соединительная) 54 мм, L=70	Fogstream	4000	шт.				2 500	10 000 000
57			Ниппель с метрической резьбой 15xM14 BP AISI 304-200мм	Fogstream	780	шт.				500	390 000
58			Ствол ручной высокого давления „Fogstream PRO,, с рукавной катушкой в сборе (ПКм)	Fogstream	92	шт.				-	
59			Комплект обвязки ПКм в составе:							-	
60			Ниппель сварной с резьбой 15xG1/2,, HP AISI 304	Fogstream	92	шт.				700	64 400

61				Кран шаровой DN15	КШ-FG-01 DN15, Fogstream	92	шт.				500	46 000
62				Адаптер 1/2,,	Fogstream	92	шт.				500	46 000
63				Тройник сварной , переходной, заглушенный 35x15x35	Fogstream	92	шт.				1 700	156 400
64				Монтаж креплений трубопроводов (хомуты, гайки, болты, кронштейны, профили) Узел 1 D15 мм		884	Компл.				500	442 000
65				Монтаж креплений трубопроводов (хомуты, гайки, болты, кронштейны, профили) Узел 1 D35 мм		2001	Компл.				500	1 000 500
66				Монтаж креплений трубопроводов (хомуты, гайки, болты, кронштейны, профили) Узел 1 D50 мм		776	Компл.				980	760 480
67				Монтаж креплений трубопроводов под воздуховодами (хомуты, гайки, болты, кронштейны, профили) Узел 5		916	Компл.				1 050	961 800
68				Уголок 50x50 (узла крепления трубопровода №2)		600	Компл.				500	300 000
69				Пусконаладочные работы		1	Компл.				3 000 000	3 000 000

**Итого по смете: 38 766 380.00 (Тридцать восемь миллионов семьсот шестьдесят
шесть тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек.**

Срок выполнения строительно-монтажных работ – 7 (семь) месяцев.

Директор
ООО «Регионтранс»

Ильин Павел Владимирович